Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn: „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 59 o. Ławki"

Prace będące przedmiotem zamówienia polegać będą na:

1) wykonaniu z płyt betonowych (dopuszcza się ułożenie płyt używanych, niespękanych i nieuszczerbionych) nawierzchni o długości 300 mb na drodze zlokalizowanej w miejscowości Ławki (dz. nr 59), w tym:

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi - korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,
- ułożeniu w dwóch równoległych pasach na podsypce piaskowej (grubości 5 cm - na całej szerokości jezdni) płyt o wymiarach 100x300x15 cm (198 szt.) na długości 297 mb,
- początek przebudowywanej nawierzchni drogi należy dostosować do poziomu istniejącej nawierzchni drogi z płyt betonowych,
- wykonaniu mijanki o długości 9 m (od km 0+189,00 do km 0+198,00) przy wjeździe na działkę rolną (dz. nr 41):
    - wypełnieniu przerwy między płytami poprzez ułożenie płyt (3 szt.) o wymiarach 75x300x15 cm lub 100x300x15 cm,
    - ułożeniu dodatkowych płyt o wymiarach 100x300x15 cm (6 szt.) w dwóch równoległych pasach po zewnętrznych krawędziach wyznaczonej jezdni,
- zakończenie układanego odcinka drogi należy wykonać poprzez ułożenie 3 płyt betonowych o wymiarach 100x300x15 cm, poprzecznie w celu zamknięcia i usztywnienia przebudowywanego odcinka drogi. W trakcie układania płyt poprzecznych należy zachować spadek dostosowany do poziomu istniejącej nawierzchni drogi gruntowej,
- krawędzie zewnętrzne jezdni z płyt (pobocza) obsypać i zagęścić przekruszem betonowym lub żwirem 0/31,5 – na szerokości 50 cm i głębokości 15 cm. Pozostałe pobocze uzupełnić i zagęścić materiałem z korytowania,
- przerwę (rozstaw płyt – 75 cm) z zachowaniem linii zewnętrznej płyt, uzupełnić przekruszem betonowym lub żwirem 0/31,5 wraz z zagęszczeniem – gr. 15 cm.

2) nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości, na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. Pozostały materiał nie nadający się do wbudowania wykonawca usunie na własny koszt,
3) wykonaniu przez uprawnionego geodetę, liniowego pomiaru powykonawczego drogi z zaznaczeniem kilometrażu oraz działek ewidencyjnych, na których wykonano prace, zgodnie z zapisem art. 57 ust. 1 ustawy - prawo budowlane.
4) Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy umożliwić przejazd drogą oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach.

Wyżej wymieniony zakres robót zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

WÓJT
Bogusław Szczerba